

Objet : Nos réponses à vos questions **Lot # 6**

Saint Denis,
Le 12 février 2018

V /Réf : Mise aux normes PMR de l'**Ecole Rolland à Saint-Cyr-l'École** Lot N°6

A l'attention de : **Amina HURET**
Architecte DPLG
1454, rue Jules Régnier 78370 PLAISIR

Madame,

Vous trouverez ci-dessous les réponses apportées à vos questions

Questions 1 : Il faut prévoir au niveau planning

- Prise de cote avant démarrage gros œuvre
- Création plan d'exé
- Fourniture du plan exe et élévateur pour validation
- 2 semaines pour validations de ces plans
- 8 semaines de fabrication
- 1 semaine pour approvisionnement
- 5 jours de pose et mise en service

Donc si vous souhaitez que l'on tienne une date de pose semaine 30, les plans validés doivent nous être retournés aux plus tard le vendredi 18 mai 2018.

Question 2 :

- Nous n'avons pas prévu de prendre la charge l'étanchéité entre le bâtiment et le pylône celle-ci relève généralement du lot gros œuvre.

Question 3 :

- Le seul élévateur de notre gamme qui puisse être posé en extérieur est l'Aritco 7000 avec une dimension de plateforme de 1480x1100. La course maximum en extérieur est de 10 m. C'est ce que nous avons prévu.

**34 boulevard Ornano
93200 Saint Denis**

Tel. +33 (0)1 80 96 36 80
Fax + 33 (0)1 48 41 39 10

www.mydl.fr
contact@mydl.fr

Question 4 :

- Vous trouverez ci-joints des exemples de réalisation
- Porte EI30 est possible sur cette machine, il faut compter un surcoût de 1.190 euros HT par porte.

Le surcoût du pylône vitré est de 8.788 euros HT.

Nous vous prions de croire, Chère Madame, en l'assurance de notre sincère considération.

Pierre BELMAN
Président