

LOT 2 : MACONNERIE						
Lieu	Descriptif des travaux	Unité	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Prix unitaire HT	Montant HT
Accès au bâtiment - rampe	Déconstruction de la dalle béton existante et des bordures y compris évacuation des gravats et préparation du terrain	m²	2	2	250 €	500 €
	Suppression de la souche d'arbre, soit en la brûlant, soit en la rognant avec une dessoucheuse	Forfait	1	1	250 €	250 €
	<p>Fourniture et mise en œuvre d'une rampe d'accès maçonnée. Conception sur mesure en fonction des contraintes de l'existant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identification du dénivelé et du profil de pente ; • Remise d'une note de calcul et de plans d'exécution ; • Réalisation de fouilles, y compris : <ul style="list-style-type: none"> o Réglage des fonds de fouilles et des parois ; o Boisage et blindage si nécessaire ; o Evacuation en décharge ; • Epaisseur et armatures suivant étude d'exécution y compris sujétions de mise en œuvre, consoles, étalements. Les parements seront coffrés très soigneusement ; les balèbres apparentes après décoffrage seront supprimées et poncées ; un ragréage à l'enduit spécial sera effectué sur toutes les parties défectueuses. L'ensemble des parements devra avoir une finition "prêt à peindre". • Terrassements pour mise à la cote et fond de forme. • Dallage sur terre-plein finition désactivée en béton dosé à 350 kg/m³, tiré à la règle, avec agrégats de type mignonnettes claires spéciales béton désactivé ; • épaisseur et armatures suivant étude BA ; • compris sujétions pour réservations, coffrage de rive, drains, rupture de capillarité, béton de propreté... • pente ne devant pas excéder 6 % et devant être au maximum de 1 % sur les paliers. La rampe aura une largeur de 2,35 m ; • création d'un palier bas plan de 3 m de long ; • création d'un palier haut plan faisant office d'espace de manœuvre de porte de 2,15 m de long ; • finition béton désactivé ; • l'ouvrage fini devra être exempt de ressaut (seuils de porte, bas de rampe ...) ; • toutes réservations et rebouchages après passage des différents réseaux ; • finition béton désactivé ; • joints de dilatation ; • toutes sujétions d'exécution. 	ml	8,1	8,1	440 €	3 564 €
Total lot 2						4 314 €
T.V.A (20,00%)						863 €
Total T.T.C. lot 2						5 177 €

862,80

5 176,80

P.O



Frédéric LACROIX-ROBIN
Technicien d'Agence

SNI Sud Est - Agence de LYON
Immeuble LE K - 5 place Camille GEORGES
CS 90195
69285 LYON CEDEX 02
Tél. 0972 676 790 - Fax 04 72 84 79 31